2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№	Наименование	Ед. Изм.	Кол-во
1.	Номинальное напряжение питающей сети	кВ	0,4
2.	Линейная длина трасс ВЛИ-0,4кВ	км	4,085
3.	Приобретение и установка железобетонных опор на стойках СВ95-СВ110	шт.	127
4.	Приобретение и монтаж провода СИП-2А 3х120+1х95	км	2,444
5.	Приобретение и монтаж провода СИП-2А 3х95+1х70	км	1,431
6.	Приобретение и монтаж провода СИП-2А 3х70+1х70	км	0,210