отключений должны быть указаны в проекте производства работ и согласованы с организацией эксплуатирующей эти сети.

Пожарная безопасность ВЛ обеспечивается заземлением элементов, свойством нераспространения горения изоляции СИП, конструкций ж/бетонных опор и автоматическим отключением ВЛ от токов короткого замыкания.