Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Строительство ВЛИ-0,4 кВ (от ТП-201)**							
1.1	**Железобетонные элементы**							
1.1.1	Плита анкерная	П-3и			шт.	45	110	
1.1.2	Стойка	СВ95-3			шт.	65	900	
1.2	**Металлоконструкции**							
1.2.1	Стяжка	Г11			шт.	45	7,7	
1.2.2	Заземляющий проводник	ЗП6			м	26,5	0,5	
1.2.3	Кронштейн	У4			шт.	29	6,9	
1.3	**Линейная арматура**							
1.3.1	Зажим плашечный	CD 35		НИЛЕД	шт.	55	0,13	
1.3.2	Защитный колпачок	CE 25.150		НИЛЕД	шт.	52	0,008	
1.3.3	Защитный колпачок	CE 6.35		НИЛЕД	шт.	13	0,004	
1.3.4	Кронштейн анкерный	CS 10.3		НИЛЕД	шт.	37	0,165	
1.3.5	Стяжной хомут для жгута СИП диаметром 10-45 мм	E 778		НИЛЕД	шт.	112	0,003	
1.3.6	Комплект промежуточной подвески	ES 1500E		НИЛЕД	шт.	31	0,37	
1.3.7	Лента металлическая	F 207		НИЛЕД	м	136	0,114	
1.3.8	Бугель для фиксации ленты	NB 20		НИЛЕД	шт.	136	0,015	
1.3.9	Зажим	P 645		НИЛЕД	шт.	1	0,125	
1.3.10	Зажим	P 70		НИЛЕД	шт.	16	0,18	
1.3.11	Зажим для подкл. абонента к изолир. магистральному проводу, а также для повторного заземления	P 72		НИЛЕД	шт.	54	0,11	
1.3.12	Зажим анкерный	PA 1500		НИЛЕД	шт.	37	0,46	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Вихорь			
ГИП		Ткаченко			

422.12 СО

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-201

Спецификация оборудования и материалов

Стадия	Лист	Листов
	1	3

ООО "ЭнергоСетьМонтаж" г.Сочи

Копировал

Формат А3