## ПАСПОРТ ПРОЕКТА

### 1. Общие данные

Наименование проекта: **Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-201**

Заказчик: **ОАО «Московская областная энергосетевая компания» (ОАО «МОЭСК»)**

Проектная организация: **ООО «ЭнергоСетьМонтаж»**

Вид строительства: **новое строительство**

Место расположения: **Московская область, Озерский район, п.Редькино, ул. Фабрики «Ока» и ул. Заречная**

### 2. Основные технико-экономические показатели

| № | Наименование | Ед. Изм. | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1. | Номинальное напряжение питающей сети | кВ | 0,4кВ |
| 2. | Линейная длина трасс ВЛИ-0,4кВ | км | 4,085 |
| 3. | Приобретение и установка железобетонных опор на стойках СВ95-СВ110 | шт. | 127 |
| 4. | Приобретение и монтаж провода СИП-2А 3х120+1х95 | км | 2,444 |
| 5. | Приобретение и монтаж провода СИП-2А 3х95+1х70 | км | 1,431 |
| 6. | Приобретение и монтаж провода СИП-2А 3х70+1х70 | км | 0,210 |

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.у | Лист | № док. | Подп. | Дата | 422.12 ЭС | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Вихорь Д.А. | | | | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-201 | стадия | лист | листов |
| ГИП | | Ткаченко В.Е. | | | | | | 6 | |
| | | | | | | Паспорт проекта | ООО «ЭнергоСетьМонтаж» г.Сочи | | |